

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

PROIECT



Nr. de înregistrare 13/26.01.2026

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

Analizând:

- Proiectul de hotărâre nr. ... din01.2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**” – proiect elaborat la inițiativa Primarului Comunei Grădinari;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Grădinari nr. din ...01.2026 al proiectului de hotărâre nr. ... din01.2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. /01.2026 întocmit de d-l Emanuel-Vasile CRAIA la proiectul de hotărâre nr. ... din01.2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

- Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism

- Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenești

În temeiul prevederilor:

- art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) art. 129 alin. (2), lit. b) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Grădinari, întrunit în ședință

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă necesitatea și oportunitatea investiției „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

Art. 2. – Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”, întocmit de SC VIA VISIO S.R.L. și înregistrat la Primăria comunei Grădinari cu nr. 1676/17.12.2025, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuielile conexe/auxiliare ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

Art. 4. – Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare și efectuarea tuturor cheltuielilor necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Art. 5. – Se împuternicește primarul comunei Grădinari, domnul Ioan GOJE, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele u.a.t. Comuna Grădinari, județul Caraș-Severin.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile.

Art. 8. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afișare la Fișierul Primăriei și pe site-ul comunei Grădinari și se comunică în baza prevederilor art.197 alin.1 și 2 și art.198 alin.1 și 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la:

- Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin;
- Primarul comunei Grădinari;
- Compartimentul Financiar Contabil, Impozite și Taxe Locale.

INITIATOR
PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI
Ioan GOJE



AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GRĂDINARI,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
SECRETAR GENERAL



NR. 83/26.01.2026



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

Prezentul raport de specialitate are la bază prevederile art. 6 alin. 3, art. 30 alin.1 lit.c și alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 136 alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de motivare și prezentare a proiectului Hotărârii Consiliului nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

Art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevede:

4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

b) la data solicitării autorizației de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

Analizând devizul general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”, întocmit de SC VIA VISIO S.R.L. și înregistrat la Primăria comunei Grădinari cu nr. 1676/17.12.2025 și având în vedere cele prezentate mai sus, consider legală, necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**” anexat și însoțit de prezentul raport de specialitate.

ÎNTOCMIT
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GRĂDINARI,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR



Număr de înregistrare 82/26.01.2025

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. 3, art. 30 alin.1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 136 alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de motivare și prezentare a proiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”.

Art. 10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevede:

4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

b) la data solicitării autorizației de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

Având în vedere cele prezentate precum și dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. 6 lit. b, ale art. 139, alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare vin în fața Consiliului Local al comunei Grădinari cu rugămintea adoptării proiectului de hotărâre nr. 13 din 26 ianuarie 2026 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „**AMENAJARE CENTRU CIVIC, MODERNIZARE TROTUARE ACCESURI ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR ÎN COMUNA GRĂDINARI, LOCALITATEA GRĂDINARI**”, în forma în care a fost redactat.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI,

Ioan GOJE



Devizul general

"Amenajare centru civic, modernizare trotuare, accesuri și elemente de scurgere a apelor în comuna Grădinari, localitatea Grădinari"

Anexă la P.H.C.L. 01.02.2025

Anexa Nr. 7

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	326,836.54	68,635.67	395,472.21
1.3.1	Tronson 1	121,407.00	25,495.47	146,902.48
1.3.1.5	Zona Verde	121,407.00	25,495.47	146,902.48
1.3.2	Tronson 2	131,400.87	27,594.18	158,995.06
1.3.2.5	Zona Verde	131,400.87	27,594.18	158,995.06
1.3.4	Tronson 4	74,028.66	15,546.02	89,574.68
1.3.4.5	Zona Verde	74,028.66	15,546.02	89,574.68
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		326,836.54	68,635.67	395,472.21
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.1.1	Studii de teren	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertiză tehnică	3,000.00	570.00	3,570.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	107,000.00	20,330.00	127,330.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57,000.00	10,830.00	67,830.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	40,000.00	7,600.00	47,600.00

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7	Consultanță	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 3		200,000.00	39,400.00	239,400.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,580,924.85	331,994.22	1,912,919.07
4.1.1	Tronson 1	361,358.18	75,885.22	437,243.40
4.1.1.1	Infrastructura	45,369.69	9,527.64	54,897.33
4.1.1.2	Platforme/Trotuare	73,043.52	15,339.14	88,382.65
4.1.1.3	Accese rutiere	106,603.07	22,386.64	128,989.71
4.1.1.4	Rigola carosabila .90	136,341.91	28,631.80	164,973.71
4.1.2	Tronson 2	467,580.76	98,191.96	565,772.72
4.1.2.1	Infrastructura	53,882.59	11,315.34	65,197.93
4.1.2.2	Platforme/Trotuare	103,666.54	21,769.97	125,436.51
4.1.2.3	Accese rutiere	44,005.46	9,241.15	53,246.61
4.1.2.4	Rigola carosabila .90	186,390.07	39,141.91	225,531.98
4.1.2.6	Platforma tartan	79,636.11	16,723.58	96,359.69
4.1.3	Tronson 3	332,035.12	69,727.38	401,762.50
4.1.3.1	Infrastructura	66,651.93	13,996.90	80,648.83
4.1.3.2	Platforme/Trotuare	214,820.68	45,112.34	259,933.03
4.1.3.3	Accese rutiere	50,562.51	10,618.13	61,180.64
4.1.4	Tronson 4	222,445.79	46,713.62	269,159.40
4.1.4.1	Infrastructura	19,611.83	4,118.48	23,730.31
4.1.4.2	Platforme/Trotuare	49,551.00	10,405.71	59,956.71
4.1.4.3	Accese rutiere	67,669.78	14,210.65	81,880.43
4.1.4.4	Rigola carosabila .90	81,659.18	17,148.43	98,807.61
4.1.4.6	Marcaje rutiere	1,232.16	258.75	1,490.91
4.1.4.7	Indicatoare rutiere	2,721.84	571.59	3,293.42
4.1.5	Iluminat public	197,505.00	41,476.05	238,981.05
4.1.5.1	Iluminat public	197,505.00	41,476.05	238,981.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	250,000.00	52,500.00	302,500.00
4.5.0	Investiție: Parcuri Sami	250,000.00	52,500.00	302,500.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		1,830,924.85	384,494.22	2,215,419.07

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65,739.61	13,805.32	79,544.93
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	46,200.00	9,702.00	55,902.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	19,539.61	4,103.32	23,642.93
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	21,493.58	0.00	21,493.58
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	9,769.81	0.00	9,769.81
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de	1,953.96	0.00	1,953.96
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,769.81	0.00	9,769.81
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	215,776.14	45,312.99	261,089.13
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		303,009.33	59,118.31	362,127.64
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	595,990.35	125,157.97	721,148.32
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 7		595,990.35	125,157.97	721,148.32
TOTAL GENERAL		3,256,761.07	676,806.17	3,933,567.24
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1,953,961.39	410,331.89	2,364,293.28

Data,
02.12.2025

Beneficiar,
comuna Grădinari

Proiectant
SC VIA VISIO SRL



Devizul obiectului
"Amenajare centru civic, modernizare trotuare, accesuri și elemente de scurgere a apelor în comuna
Grădinari, localitatea Grădinari"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,580,924.85	331,994.22	1,912,919.07
4.1.1	Tronson 1	361,358.18	75,885.22	437,243.40
4.1.1.1	Infrastructura	45,369.69	9,527.64	54,897.33
4.1.1.2	Platforme/Trotuare	73,043.52	15,339.14	88,382.65
4.1.1.3	Accese rutiere	106,603.07	22,386.64	128,989.71
4.1.1.4	Rigola carosabila .90	136,341.91	28,631.80	164,973.71
4.1.2	Tronson 2	467,580.76	98,191.96	565,772.72
4.1.2.1	Infrastructura	53,882.59	11,315.34	65,197.93
4.1.2.2	Platforme/Trotuare	103,666.54	21,769.97	125,436.51
4.1.2.3	Accese rutiere	44,005.46	9,241.15	53,246.61
4.1.2.4	Rigola carosabila .90	186,390.07	39,141.91	225,531.98
4.1.2.6	Platforma tartan	79,636.11	16,723.58	96,359.69
4.1.3	Tronson 3	332,035.12	69,727.38	401,762.50
4.1.3.1	Infrastructura	66,651.93	13,996.90	80,648.83
4.1.3.2	Platforme/Trotuare	214,820.68	45,112.34	259,933.03
4.1.3.3	Accese rutiere	50,562.51	10,618.13	61,180.64
4.1.4	Tronson 4	222,445.79	46,713.62	269,159.40
4.1.4.1	Infrastructura	19,611.83	4,118.48	23,730.31
4.1.4.2	Platforme/Trotuare	49,551.00	10,405.71	59,956.71
4.1.4.3	Accese rutiere	67,669.78	14,210.65	81,880.43
4.1.4.4	Rigola carosabila .90	81,659.18	17,148.43	98,807.61
4.1.4.6	Marcaje rutiere	1,232.16	258.75	1,490.91
4.1.4.7	Indicatoare rutiere	2,721.84	571.59	3,293.42
4.1.5	Iluminat public	197,505.00	41,476.05	238,981.05
4.1.5.1	Iluminat public	197,505.00	41,476.05	238,981.05
TOTAL I - subcap. 4.1		1,580,924.85	331,994.22	1,912,919.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	250,000.00	52,500.00	302,500.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		250,000.00	52,500.00	302,500.00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,830,924.85	384,494.22	2,215,419.07

Data,
02.12.2025

Beneficiar,
comuna Grădinari

Proiectant,
SC VIA VISIO SRL



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Tronson 1

Deviz: Infrastructura

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate 1500*0.3/100*0.9	100 mc	4.05	244.80	991.44
1.1.2	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare ((S1))*0.1*0.3	mc	45.00	74.90	3,370.50
1.1.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din ((S1))*0.1*0.3/100	100 mc	0.45	115.20	51.84
1.1.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((S1))*0.3*1.8	tona	810.00	15.00	12,150.00
1.1.5	TSD02A1	Impastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu ((S1))*0.3/100	100 mc	4.50	218.00	981.00
1.1.6	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: ((S1))/100	100 mp	15.00	391.69	5,875.35
1.1.7	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1 ((S1))/100	100 mp	15.00	21.00	315.00
1.1.8	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in ((S1))/100	mc	15.00	11.50	172.50
1.1.9	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 ((S1))/100	tona	15.00	30.00	450.00
1.1.10	DG06XB	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri ((D1))*0.2	metru cu	80.00	153.10	12,248.00
1.1.11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((D1))*0.2*1.9	tona	152.00	15.00	2,280.00

Total manopera (ore)	502.21
Total greutate materiale (tone)	30.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	105.00	17,577.35	6,323.28	14,880.00	38,885.63

Total Deviz (fără TVA)	38,885.63
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coefficient	2.25%	0.00	395.49	0.00	0.00	395.49
Contributia asiguratorie pentru munca						

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		105.00	17,972.84	6,323.28	14,880.00	39,281.12
Cheltuieli indirecte	10.00%	10.50	1,797.28	632.33	1,488.00	3,928.11
Profit	5.00%	5.77	988.51	347.78	818.40	2,160.46

Total Deviz (fără TVA)	45,369.69
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 1

Deviz: Platforme/Trotuare

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ((P1))*0.9*0.2	mc	45.00	95.92	4,316.62
1.2.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; ((P1))*0.2*0.1	mc	5.00	116.85	584.27
1.2.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P1))*0.2*2.2	tona	110.00	75.00	8,250.00

1.2.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ([P1])*0.15*0.9	mc	33.75	114.45	3,862.66
1.2.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ([P1])*0.15*0.1	mc	3.75	142.26	533.47
1.2.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([P1])*0.15*2.16	tona	81.00	75.00	6,075.00
1.2.7	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: [B1]	m	214.00	42.72	9,141.44
1.2.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ([B1])*0.02*2.5	tona	10.70	75.00	802.50
1.2.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ([B1])*16.8*2/1000	tona	7.19	75.00	539.28
1.2.10	DA01A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; ([P1])	mp	250.00	98.57	24,643.45
1.2.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([P1])*0.05*1.9	tona	23.75	75.00	1,781.25
1.2.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. 132.26/1000*([P1])	tona	33.06	75.00	2,479.88

Total manopera (ore)	293.73
Total greutate materiale (tone)	248.44

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	31,184.75	10,280.51	1,616.66	19,927.91	63,009.83

Total Deziz (fără TVA)	63,009.83
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	231.31	0.00	0.00	231.31

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		31,184.75	10,511.82	1,616.66	19,927.91	63,241.14
Cheltuieli indirecte	10.00%	3,118.48	1,051.18	161.67	1,992.79	6,324.11
Profit	5.00%	1,715.16	578.15	88.92	1,096.03	3,478.26

Total Deziz (fără TVA)	73,043.52
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 1
Deziz: Accese rutiere

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ([PA1])*0.9*0.2	mc	59.76	95.92	5,732.48
1.3.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [PA1]*0.2*0.1	mc	6.64	116.85	775.92
1.3.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([PA1])*0.2*2.2	tona	146.08	75.00	10,956.00
1.3.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ([PA1])*0.2*0.9	mc	59.76	114.45	6,839.49
1.3.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ([PA1])*0.2*0.1	mc	6.64	142.26	944.60
1.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([PA1])*0.2*2.16	tona	143.42	75.00	10,756.80
1.3.7	DE06A1(1)	Incadrarea pavajelor sau a imbracamintilor asfaltice cu borduri de beton, avand dimensiunile de 20x 25 cm, pe fundatii din beton de 15 x [BA1]	mi	155.00	96.24	14,917.82
1.3.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ([BA1])*0.05*2.5	tona	19.38	75.00	1,453.13
1.3.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ([BA1])*53*2/1000	tona	16.43	75.00	1,232.25
1.3.10	DA01A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm;	mp	332.00	98.57	32,726.50

		[(PA1)]				
1.3.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [(PA1)]*0.05*1.9	tona	31.54	75.00	2,365.50
1.3.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. 132.26/1000*[(PA1)]	tona	43.91	75.00	3,293.27

Total manopera (ore)	385.10
Total greutate materiale (tone)	362.24

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	45,963.78	13,478.65	2,494.38	30,056.95	91,993.76

Total Deziz (fără TVA)	91,993.76
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	303.27	0.00	0.00	303.27

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		45,963.78	13,781.92	2,494.38	30,056.95	92,297.03
Cheltuieli indirecte	10.00%	4,596.38	1,378.19	249.44	3,005.69	9,229.70
Profit	5.00%	2,528.01	758.01	137.19	1,653.13	5,076.34

Total Deziz (fără TVA)	106,603.07
------------------------	------------

Obiect: Tronson 1						
Deziz: Rigola carosabila .90						

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.4.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate [Lungime]*0.9*1.3/100*0.8	100 mc	0.70	183.60	128.89
1.4.2	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare [Lungime]*0.9*1.3*0.2	mc	17.55	74.90	1,314.50
1.4.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din [Lungime]*0.9*1.3*0.2/100	100 mc	0.18	115.20	20.22
1.4.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. [Lungime]*0.9*1.3*1.8	tona	157.95	15.00	2,369.25
1.4.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu [Lungime]*0.9*1.3/100	100 mc	0.88	218.00	191.30
1.4.6	TSF01B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m [Lungime]*1.3*2	mp	195.00	12.33	2,403.66
1.4.7	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip; [Lungime]*0.9	mp	67.50	6.45	435.35
1.4.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime]*0.9*1.9*0.05	tona	6.41	75.00	480.94
1.4.9	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa [Lungime]*0.09	mc	6.75	487.38	3,289.81
1.4.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km [Lungime]*0.09*1.008*2.5	tona	17.01	75.00	1,275.75
1.4.11	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane [Lungime]*1*2	mp	150.00	39.04	5,855.81
1.4.12	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. [Lungime]*36	kg	2,700.00	0.81	2,181.06
1.4.13	CZ0301B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ; [Lungime]*23	kg	1,725.00	7.93	13,671.13
1.4.14	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; [Lungime]*13*1.003	kg	977.92	8.03	7,853.02
1.4.15	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.70	75.00	202.50

		[Lungime]*36/1000				
1.4.16	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa	mc	60.75	487.38	29,608.32
		[Lungime]*0.81				
1.4.17	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	151.88	75.00	11,390.63
		[Lungime]*0.81*2.5				
1.4.18	PF01B1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 sclivisita	mp	150.00	39.87	5,979.94
		[Lungime]*2*1				
1.4.19	PF06A1	Strat suplimentar de carton bitum. si un strat bitum	mp	150.00	26.58	3,987.05
		[Lungime]*2*1				
1.4.20	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	247.50	66.67	16,500.65
		[Lungime]*3.3				
1.4.21	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	11.38	75.00	853.88
		[Lungime]*3.3*1380/30/1000				
1.4.22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; 29	mc	29.00	95.92	2,781.82
1.4.23	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	63.80	75.00	4,785.00
		29*2.2				

Total manopera (ore)	615.20
Total greutate materiale (tone)	277.28

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	70,005.60	21,532.17	4,664.76	21,357.94	117,560.47

Total Deziz (fără TVA)	117,560.47
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	484.47	0.00	0.00	484.47

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		70,005.60	22,016.64	4,664.76	21,357.94	118,044.94
Cheltuieli indirecte	10.00%	7,000.56	2,201.66	466.48	2,135.79	11,804.49
Profit	5.00%	3,850.31	1,210.92	256.56	1,174.69	6,492.47

Total Deziz (fără TVA)	136,341.91
------------------------	------------

Obiect: Tronson 1						
Deviz: Zona Verde						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.5.1	TsH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele: orizontale sau in panta sub30%	100mp	6.56	16,019.15	105,085.65

Total manopera (ore)	36.36
Total greutate materiale (tone)	0.03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	103,812.98	1,272.67	0.00	0.00	105,085.65

Total Deziz (fără TVA)	105,085.65
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	28.64	0.00	0.00	28.64

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		103,812.98	1,301.31	0.00	0.00	105,114.29
Cheltuieli indirecte	10.00%	10,381.30	130.13	0.00	0.00	10,511.43
Profit	5.00%	5,709.71	71.57	0.00	0.00	5,781.29

Total Deziz (fără TVA)	121,407.00
------------------------	------------

Obiect: Tronson 2						
Deviz: Infrastructura						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate 1500*0.3/100*0.9	100 mc	4.05	244.80	991.44
		Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m				

2.1.2	TSA05C1	latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare ((S1))*0.1*0.3	mc	45.00	74.90	3,370.50
2.1.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din ((S1))*0.1*0.3/100	100 mc	0.45	115.20	51.84
2.1.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((S1))*0.3*1.8	tona	810.00	15.00	12,150.00
2.1.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu ((S1))*0.3/100	100 mc	4.50	218.00	981.00
2.1.6	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: ((S1))/100	100 mp	15.00	391.69	5,875.35
2.1.7	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1 ((S1))/100	100 mp	15.00	21.00	315.00
2.1.8	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in ((S1))/100	mc	15.00	11.50	172.50
2.1.9	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 ((S1))/100	tona	15.00	30.00	450.00
2.1.10	DG06XB	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri ((D2))*0.2	metru cu	120.00	153.10	18,372.00
2.1.11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((D2))*0.2*1.9	tona	228.00	15.00	3,420.00

Total manopera (ore)	637.41
Total greutate materiale (tone)	30.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	105.00	22,309.35	7,715.28	16,020.00	46,149.63

Total Deziz (fără TVA)	46,149.63
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	501.96	0.00	0.00	501.96

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		105.00	22,811.31	7,715.28	16,020.00	46,651.59
Cheltuieli indirecte	10.00%	10.50	2,281.13	771.53	1,602.00	4,665.16
Profit	5.00%	5.77	1,254.62	424.34	881.10	2,565.84

Total Deziz (fără TVA)	53,882.59
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 2						
Deziz: Platforme/Trotuare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilndrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ((P2))*0.9*0.2	mc	60.66	95.92	5,818.81
2.2.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilndrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [P2]*0.2*0.1	mc	6.74	116.85	787.60
2.2.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P2))*0.2*2.2	tona	148.28	75.00	11,121.00
2.2.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ((P2))*0.15*0.9	mc	45.49	114.45	5,206.87
2.2.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ((P2))*0.15*0.1	mc	5.05	142.26	719.12
2.2.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P2))*0.15*2.16	tona	109.19	75.00	8,189.10
2.2.7	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: [B2]	m	380.00	42.72	16,232.46
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc				

2.2.8	TRA06A50	dist.=50 km ((B2))*0.02*2.5	tona	19.00	75.00	1,425.00
2.2.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ((B2))*16.8*2/1000	tona	12.77	75.00	957.60
2.2.10	001A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; ((P2))	mp	337.00	98.57	33,219.37
2.2.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P2))*0.05*1.9	tona	32.02	75.00	2,401.13
2.2.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. 132.26/1000*((P2))	tona	44.57	75.00	3,342.87

Total manopera (ore)	423.68
Total greutate materiale (tone)	343.53

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	44,976.19	14,828.78	2,179.26	27,436.70	89,420.93

Total Deziz (fără TVA)	89,420.93
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	333.65	0.00	0.00	333.65

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		44,976.19	15,162.42	2,179.26	27,436.70	89,754.58
Cheltuieli indirecte	10.00%	4,497.62	1,516.24	217.93	2,743.67	8,975.46
Profit	5.00%	2,473.69	833.93	119.86	1,509.02	4,936.50

Total Deziz (fără TVA)	103,666.54
------------------------	------------

Obiect: Tronson 2						
Deziz: Accese rutiere						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ((PA2))*0.9*0.2	mc	24.12	95.92	2,313.71
2.3.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [PA2]*0.2*0.1	mc	2.68	116.85	313.17
2.3.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((PA2))*0.2*2.2	tona	58.96	75.00	4,422.00
2.3.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ((PA2))*0.2*0.9	mc	24.12	114.45	2,760.52
2.3.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ((PA2))*0.2*0.1	mc	2.68	142.26	381.25
2.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((PA2))*0.2*2.16	tona	57.89	75.00	4,341.60
2.3.7	DE06A1(1)	Incadrarea pavajelor sau a imbracamintilor asfaltice cu borduri de beton, avand dimensiunile de 20x 25 cm, pe fundatii din beton de 15 x [BA2]	ml	70.00	96.24	6,737.08
2.3.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ((BA2))*0.05*2.5	tona	8.75	75.00	656.25
2.3.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ((BA2))*53*2/1000	tona	7.42	75.00	556.50
2.3.10	001A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; ((PA2))	mp	134.00	98.57	13,208.89
2.3.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((PA2))*0.05*1.9	tona	12.73	75.00	954.75
2.3.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. 132.26/1000*((PA2))	tona	17.72	75.00	1,329.21

Total manopera (ore)	158.77
Total greutate materiale (tone)	147.22

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	19,151.02	5,556.83	1,006.77	12,260.31	37,974.94

Total Deziz (fără TVA)	37,974.94
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	125.03	0.00	0.00	125.03

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		19,151.02	5,681.86	1,006.77	12,260.31	38,099.97
Cheltuieli indirecte	10.00%	1,915.10	568.19	100.68	1,226.03	3,810.00
Profit	5.00%	1,053.31	312.50	55.37	674.32	2,095.50

Total Deziz (fără TVA)	44,005.46
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 2						
Deziz: Rigola carosabila .90						

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.4.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate [Lungime2]*0.9*1.3/100*0.8	100 mc	0.96	183.60	177.01
2.4.2	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare [Lungime2]*0.9*1.3*0.2	mc	24.10	74.90	1,805.24
2.4.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din [Lungime2]*0.9*1.3*0.2/100	100 mc	0.24	115.20	27.77
2.4.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. [Lungime2]*0.9*1.3*1.8	tona	216.92	15.00	3,253.77
2.4.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu [Lungime2]*0.9*1.3/100	100 mc	1.21	218.00	262.71
2.4.6	TSF01B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m [Lungime2]*1.3*2	mp	267.80	12.33	3,301.02
2.4.7	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip; [Lungime2]*0.9	mp	92.70	6.45	597.88
2.4.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime2]*0.9*1.9*0.05	tona	8.81	75.00	660.49
2.4.9	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa [Lungime2]*0.09	mc	9.27	487.38	4,518.01
2.4.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km [Lungime2]*0.09*1.008*2.5	tona	23.36	75.00	1,752.03
2.4.11	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane [Lungime2]*1*2	mp	206.00	39.04	8,041.97
2.4.12	PD01A1	Montare armaturii pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. [Lungime2]*36	kg	3,708.00	0.81	2,995.32
2.4.13	CZ0301B1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ; [Lungime2]*23	kg	2,369.00	7.93	18,775.02
2.4.14	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; [Lungime2]*13*1.003	kg	1,343.02	8.03	10,784.82
2.4.15	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime2]*36/1000	tona	3.71	75.00	278.10
2.4.16	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa [Lungime2]*0.81	mc	83.43	487.38	40,662.09
2.4.17	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km [Lungime2]*0.81*2.5	tona	208.58	75.00	15,643.13
2.4.18	PF01B1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 sclivisita [Lungime2]*2*1	mp	206.00	39.87	8,212.46
2.4.19	PF06A1	Strat suplimentar de carton bitum. si un strat bitum [Lungime2]*2*1	mp	206.00	26.58	5,475.55

2.4.20	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv [Lungime2]*3.3	buc	339.90	66.67	22,660.89
2.4.21	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime2]*3.3*1380/30/1000	tona	15.64	75.00	1,172.65
2.4.22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; 37	mc	37.00	95.92	3,549.22
2.4.23	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. 37*2.2	tona	81.40	75.00	6,105.00

Total manopera (ore)	843.84
Total greutate materiale (tone)	373.84

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	95,953.44	29,534.24	6,359.31	28,865.17	160,712.16

Total Deziz (fără TVA)	160,712.16
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	664.52	0.00	0.00	664.52

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		95,953.44	30,198.76	6,359.31	28,865.17	161,376.68
Cheltuieli indirecte	10.00%	9,595.34	3,019.88	635.93	2,886.52	16,137.67
Profit	5.00%	5,277.44	1,660.93	349.76	1,587.58	8,875.72

Total Deziz (fără TVA)	186,390.07
------------------------	------------

Obiect: Tronson 2						
Deziz: Zona Verde						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.5.1	TsH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele: orizontale sau in panta sub30%	100mp	7.10	16,019.15	113,736.00

Total manopera (ore)	39.36
Total greutate materiale (tone)	0.03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	112,358.56	1,377.44	0.00	0.00	113,736.00

Total Deziz (fără TVA)	113,736.00
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	30.99	0.00	0.00	30.99

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		112,358.56	1,408.43	0.00	0.00	113,766.99
Cheltuieli indirecte	10.00%	11,235.86	140.84	0.00	0.00	11,376.70
Profit	5.00%	6,179.72	77.46	0.00	0.00	6,257.18

Total Deziz (fără TVA)	131,400.87
------------------------	------------

Obiect: Tronson 2						
Deziz: Platforma tartan						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.6.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ((PT21))*0.9*0.2	mc	26.28	95.92	2,520.91
2.6.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [PT2]*0.2*0.1	mc	2.92	116.85	341.22
2.6.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((PT21))*0.2*2.2	tona	64.24	75.00	4,818.00
2.6.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ((PT21))*0.15*0.9	mc	19.71	114.45	2,255.80
2.6.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ((PT21))*0.15*0.1	mc	2.19	142.26	311.55
2.6.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	47.30	75.00	3,547.80

2.6.7	CZ0301B1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ; ((PT2))/12*60	kg	730.00	7.93	5,785.46
2.6.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((PT2))/12*60/1000	tona	0.73	75.00	54.75
2.6.9	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa ((PT2))*0.1	mc	14.60	487.38	7,115.74
2.6.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ((PT2))*0.1*2.5	tona	36.50	75.00	2,737.50
2.6.11	20043488	Strat de protectie TARTAN	mp	146.00	270.00	39,420.00

Total manopera (ore)	51.16
Total greutate materiale (tone)	161.59

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	54,710.02	1,790.50	1,250.16	11,158.05	68,908.73

Total Deziz (fără TVA)	68,908.73
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	40.29	0.00	0.00	40.29

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		54,710.02	1,830.79	1,250.16	11,158.05	68,949.01
Cheltuieli indirecte	10.00%	5,471.00	183.08	125.02	1,115.81	6,894.90
Profit	5.00%	3,009.05	100.69	68.76	613.69	3,792.20

Total Deziz (fără TVA)	79,636.11
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 3
Deziz: Infrastructura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate 1500*0.3/100*0.9	100 mc	4.05	244.80	991.44
3.1.2	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare ((S1))*0.1*0.3	mc	45.00	74.90	3,370.50
3.1.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din ((S1))*0.1*0.3/100	100 mc	0.45	115.20	51.84
3.1.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((S1))*0.3*1.8	tona	810.00	15.00	12,150.00
3.1.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu ((S1))*0.3/100	100 mc	4.50	218.00	981.00
3.1.6	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: ((S1))/100	100 mp	15.00	391.69	5,875.35
3.1.7	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1 ((S1))/100	100 mp	15.00	21.00	315.00
3.1.8	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in ((S1))/100	mc	15.00	11.50	172.50
3.1.9	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 ((S1))/100	tona	15.00	30.00	450.00
3.1.10	DG06XB	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri [D3]*0.2	betru cu	180.00	153.10	27,558.00
3.1.11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((D3))*0.2*1.9	tona	342.00	15.00	5,130.00

Total manopera (ore)	840.21
Total greutate materiale (tone)	30.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	105.00	29,407.35	9,803.28	17,730.00	57,045.63

Total Deziz (fără TVA)	57,045.63
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	661.67	0.00	0.00	661.67

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		105.00	30,069.02	9,803.28	17,730.00	57,707.30
Cheltuieli indirecte	10.00%	10.50	3,006.90	980.33	1,773.00	5,770.73
Profit	5.00%	5.77	1,653.80	539.18	975.15	3,173.90

Total Deziz (fără TVA)	66,651.93
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 3
Deziz: Platforme/Trotuare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilndrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; $((P3))*0.9*0.2$	mc	149.76	95.92	14,365.73
3.2.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilndrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; $[P3]*0.2*0.1$	mc	16.64	116.85	1,944.47
3.2.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $((P3))*0.2*2.2$	tona	366.08	75.00	27,456.00
3.2.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; $((P3))*0.15*0.9$	mc	112.32	114.45	12,854.95
3.2.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; $((P3))*0.15*0.1$	mc	12.48	142.26	1,775.40
3.2.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $((P3))*0.15*2.16$	tona	269.57	75.00	20,217.60
3.2.7	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: [B3]	m	215.00	42.72	9,184.15
3.2.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.= 50 km $((B3))*0.02*2.5$	tona	10.75	75.00	806.25
3.2.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. $((B3))*16.8*2/1000$	tona	7.22	75.00	541.80
3.2.10	DA1A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; $((P3))$	mp	832.00	98.57	82,013.40
3.2.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $((P3))*0.05*1.9$	tona	79.04	75.00	5,928.00
3.2.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. $132.26/1000*((P3))$	tona	110.04	75.00	8,253.02

Total manopera (ore)	826.88
Total greutate materiale (tone)	779.96

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	87,817.03	28,940.80	5,380.25	63,202.67	185,340.76

Total Deziz (fără TVA)	185,340.76
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	651.17	0.00	0.00	651.17

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		87,817.03	29,591.97	5,380.25	63,202.67	185,991.93
Cheltuieli indirecte	10.00%	8,781.70	2,959.20	538.03	6,320.27	18,599.19
Profit	5.00%	4,829.94	1,627.56	295.91	3,476.15	10,229.56

Total Deziz (fără TVA)	214,820.68
------------------------	------------

Obiect: Tronson 3

Deviz: Accese rutiere						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică; $((PA3))*0.9*0.2$	mc	11.70	95.92	1,122.32
3.3.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală; $((PA3))*0.2*0.1$	mc	1.30	116.85	151.91
3.3.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 50 km. $((PA3))*0.2*2.2$	tona	28.60	75.00	2,145.00
3.3.4	DA12B1	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică executată cu impanare fără innorire; $((PA3))*0.2*0.9$	mc	11.70	114.45	1,339.06
3.3.5	DA11B1	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executată cu impanare fără innorire; $((PA3))*0.2*0.1$	mc	1.30	142.26	184.94
3.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 50 km. $((PA3))*0.2*2.16$	tona	28.08	75.00	2,106.00
3.3.7	DE06A1(1)	Încadrarea pavajelor sau a îmbrăcămintilor asfaltice cu borduri de beton, având dimensiunile de 20x25 cm, pe fundații din beton de 15 x 15 cm. $((BA3))$	ml	256.00	96.24	24,638.46
3.3.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră de 5,5 mc dist. = 50 km $((BA3))*0.05*2.5$	tona	32.00	75.00	2,400.00
3.3.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km. $((BA3))*53*2/1000$	tona	27.14	75.00	2,035.20
3.3.10	DA01A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 x 8 cm pe un strat de nisip de 5 cm; $((PA3))$	mp	65.00	98.57	6,407.30
3.3.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 50 km. $((PA3))*0.05*1.9$	tona	6.17	75.00	463.13
3.3.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km. $132.26/1000*((PA3))$	tona	8.60	75.00	644.77

Total manopera (ore)	176.49
Total greutate materiale (tone)	101.77

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	27,178.49	6,177.14	488.36	9,794.09	43,638.08

Total Deviz (fără TVA)	43,638.08
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	138.99	0.00	0.00	138.99

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		27,178.49	6,316.13	488.36	9,794.09	43,777.07
Cheltuieli indirecte	10.00%	2,717.85	631.61	48.84	979.41	4,377.71
Profit	5.00%	1,494.82	347.39	26.86	538.68	2,407.74

Total Deviz (fără TVA)	50,562.51
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4						
Deviz: Infrastructura						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.1.1	TSC04G1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în: pământ cu umiditate $((S4))*0.3/100*0.9$	100 mc	1.89	244.80	462.67
4.1.2	TSA05C1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având peste 1 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală, la fundații, subsoluri, canele etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 teren tare $((S4))*0.1*0.3$	mc	21.00	74.90	1,572.90
4.1.3	TSC35B3	Excavat, transport, cu încărcător frontal, la distanțe de : încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pământ din $((S4))*0.1*0.3/100$	100 mc	0.21	115.20	24.19
4.1.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 10 km. $((S4))*0.3*1.8$	tona	378.00	15.00	5,670.00
4.1.5	TSD02A1	Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu	100 mc	2.10	218.00	457.80

4.1.6	TSE06A1	[[S4]]*0.3/100 Pregătirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: ((S4))/100	100 mp	7.00	391.69	2,741.83
4.1.7	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1 ((S4))/100	100 mp	7.00	21.00	147.00
4.1.8	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in ((S4))/100	mc	7.00	11.50	80.50
4.1.9	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 ((S4))/100	tona	7.00	30.00	210.00
4.1.10	DG06XB	Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, trotuare, fundatii drumuri ((D4))*0.2	metru cu	30.00	153.10	4,593.00
4.1.11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. ((D4))*0.2*1.9	tona	57.00	15.00	855.00

Total manopera (ore)	209.58
Total greutate materiale (tone)	14.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	49.00	7,335.23	2,695.66	6,735.00	16,814.89

Total Deziz (fără TVA)	16,814.89
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	165.04	0.00	0.00	165.04

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		49.00	7,500.27	2,695.66	6,735.00	16,979.94
Cheltuieli indirecte	10.00%	4.90	750.03	269.57	673.50	1,697.99
Profit	5.00%	2.69	412.52	148.26	370.42	933.90

Total Deziz (fără TVA)	19,611.83
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4						
Deziz: Platforme/Trotuare						

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ((P4))*0.9*0.2	mc	30.24	95.92	2,900.77
4.2.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [P4]*0.2*0.1	mc	3.36	116.85	392.63
4.2.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P4))*0.2*2.2	tona	73.92	75.00	5,544.00
4.2.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ((P4))*0.15*0.9	mc	22.68	114.45	2,595.71
4.2.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ((P4))*0.15*0.1	mc	2.52	142.26	358.49
4.2.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P4))*0.15*2.16	tona	54.43	75.00	4,082.40
4.2.7	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: [B4]	m	152.00	42.72	6,492.98
4.2.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ((B4))*0.02*2.5	tona	7.60	75.00	570.00
4.2.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ((B4))*16.8*2/1000	tona	5.11	75.00	383.04
4.2.10	DA01A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; ((P4))	mp	168.00	98.57	16,560.40
4.2.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ((P4))*0.05*1.9	tona	15.96	75.00	1,197.00
		Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe				

4.2.12	TRA02A50	dist.= 50 km. 132.26/1000*([PA4])	tona	22.22	75.00	1,666.48
--------	----------	--------------------------------------	------	-------	-------	-----------------

Total manopera (ore)	199.87
Total greutate materiale (tone)	167.73

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	21,219.22	6,995.38	1,086.40	13,442.92	42,743.91

Total Deziz (fără TVA)	42,743.91
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	157.40	0.00	0.00	157.40

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		21,219.22	7,152.77	1,086.40	13,442.92	42,901.30
Cheltuieli indirecte	10.00%	2,121.92	715.28	108.64	1,344.29	4,290.13
Profit	5.00%	1,167.06	393.40	59.75	739.36	2,359.57

Total Deziz (fără TVA)	49,551.00
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4
Deziz: Accese rutiere

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ([PA4])*0.9*0.2	mc	38.70	95.92	3,712.30
4.3.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; ([PA4])*0.2*0.1	mc	4.30	116.85	502.48
4.3.3	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([PA4])*0.2*2.2	tona	94.60	75.00	7,095.00
4.3.4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; ([PA4])*0.2*0.9	mc	38.70	114.45	4,429.19
4.3.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; ([PA4])*0.2*0.1	mc	4.30	142.26	611.71
4.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([PA4])*0.2*2.16	tona	92.88	75.00	6,966.00
4.3.7	DE06A1(1)	Incadrarea pavajelor sau a imbracamintilor asfaltice cu borduri de beton, avand dimensiunile de 20x 25 cm, pe fundatii din beton de 15 x [BA4]	ml	90.00	96.24	8,661.96
4.3.8	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km ([BA4])*0.05*2.5	tona	11.25	75.00	843.75
4.3.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. ([BA4])*53*2/1000	tona	9.54	75.00	715.50
4.3.10	DA01A1 asimilat	Pavaj executat cu dale prefabricate 8 xm pe un strat de nisip de 5 cm; ([PA4])	mp	215.00	98.57	21,193.37
4.3.11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. ([PA4])*0.05*1.9	tona	20.43	75.00	1,531.88
4.3.12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km. 132.26/1000*([PA4])	tona	28.44	75.00	2,132.69

Total manopera (ore)	244.74
Total greutate materiale (tone)	233.16

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	28,929.73	8,565.94	1,615.34	19,284.82	58,395.82

Total Deziz (fără TVA)	58,395.82
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	192.73	0.00	0.00	192.73

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		28,929.73	8,758.67	1,615.34	19,284.82	58,588.55
Cheltuieli indirecte	10.00%	2,892.97	875.87	161.53	1,928.48	5,858.86
Profit	5.00%	1,591.13	481.73	88.84	1,060.66	3,222.37

Total Deviz (fără TVA)	67,669.78
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4						
Deviz: Rigola carosabila .90						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.4.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate [Lungime3]*0.9*1.3/100*0.8	100 mc	0.45	183.60	82.49
4.4.2	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare [Lungime3]*0.9*1.3*0.2	mc	11.23	74.90	841.28
4.4.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din [Lungime3]*0.9*1.3*0.2/100	100 mc	0.11	115.20	12.94
4.4.4	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. [Lungime3]*0.9*1.3*1.8	tona	101.09	15.00	1,516.32
4.4.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu [Lungime3]*0.9*1.3/100	100 mc	0.56	218.00	122.43
4.4.6	TSF01B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m [Lungime3]*1.3*2	mp	124.80	12.33	1,538.34
4.4.7	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip; [Lungime3]*0.9	mp	43.20	6.45	278.62
4.4.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime3]*0.9*1.9*0.05	tona	4.10	75.00	307.80
4.4.9	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa [Lungime3]*0.09	mc	4.32	487.38	2,105.48
4.4.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km [Lungime3]*0.09*1.008*2.5	tona	10.89	75.00	816.48
4.4.11	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane [Lungime3]*1*2	mp	96.00	39.04	3,747.72
4.4.12	PD01A1	Montare armaturii pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. [Lungime3]*36	kg	1,728.00	0.81	1,395.88
4.4.13	CZ0301B1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ; [Lungime3]*23	kg	1,104.00	7.93	8,749.52
4.4.14	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; [Lungime3]*13*1.003	kg	625.87	8.03	5,025.94
4.4.15	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime3]*36/1000	tona	1.73	75.00	129.60
4.4.16	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa [Lungime3]*0.81	mc	38.88	487.38	18,949.32
4.4.17	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km [Lungime3]*0.81*2.5	tona	97.20	75.00	7,290.00
4.4.18	PF01B1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 sclivisita [Lungime3]*2*1	mp	96.00	39.87	3,827.16
4.4.19	PF06A1	Strat suplimentar de carton bitum. si un strat bitum [Lungime3]*2*1	mp	96.00	26.58	2,551.71
4.4.20	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv [Lungime3]*3.3	buc	158.40	66.67	10,560.42
4.4.21	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. [Lungime3]*3.3*1380/30/1000	tona	7.29	75.00	546.48

Total manopera (ore)	386.86
Total greutate materiale (tone)	131.79

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	43,571.90	13,540.24	2,677.11	10,606.68	70,395.93

Total Deziz (fără TVA)	70,395.93
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	304.66	0.00	0.00	304.66
	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		43,571.90	13,844.89	2,677.11	10,606.68	70,700.59
Cheltuieli indirecte	10.00%	4,357.19	1,384.49	267.71	1,060.67	7,070.06
Profit	5.00%	2,396.45	761.47	147.24	583.37	3,888.53

Total Deziz (fără TVA)	81,659.18
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4						
Deviz: Zona Verde						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.5.1	TsH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele: orizontale sau in panta sub30%	100mp	4.00	16,019.15	64,076.62

Total manopera (ore)	22.17
Total greutate materiale (tone)	0.02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	63,300.60	776.02	0.00	0.00	64,076.62

Total Deziz (fără TVA)	64,076.62
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	17.46	0.00	0.00	17.46
	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		63,300.60	793.48	0.00	0.00	64,094.08
Cheltuieli indirecte	10.00%	6,330.06	79.35	0.00	0.00	6,409.41
Profit	5.00%	3,481.53	43.64	0.00	0.00	3,525.17

Total Deziz (fără TVA)	74,028.66
------------------------	-----------

Obiect: Tronson 4						
Deviz: Marcaje rutiere						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.6.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	40.00	0.02	0.80
4.6.2	DF10XA	Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat cu vopsea	stru pat	40.00	25.48	1,019.04
4.6.3	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	0.04	913.07	36.52

Total manopera (ore)	19.33
Total greutate materiale (tone)	0.17

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	478.14	463.99	114.24	0.00	1,056.36

Total Deziz (fără TVA)	1,056.36
------------------------	----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	10.44	0.00	0.00	10.44
	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		478.14	474.43	114.24	0.00	1,066.80
Cheltuieli indirecte	10.00%	47.81	47.44	11.42	0.00	106.68
Profit	5.00%	26.30	26.09	6.28	0.00	58.67

Total Deziz (fără TVA)	1,232.16
------------------------	----------

Obiect: Tronson 4						
Deviz: Indicatoare rutiere						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.7.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal,	huc	4.00	263.61	1,054.45

4.7.2	DF19A1	confectionati industrial ; Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	4.00	313.31	1,253.22
4.7.3	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	1.00	40.00	40.00
4.7.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.14	40.00	5.60

Total manopera (ore)	6.11
Total greutate materiale (tone)	1.14

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	2,160.98	146.69	0.00	45.60	2,353.27

Total Deviz (fără TVA)	2,353.27
------------------------	----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		2,160.98	149.99	0.00	45.60	2,356.57
Cheltuieli indirecte	10.00%	216.10	15.00	0.00	4.56	235.66
Profit	5.00%	118.85	8.25	0.00	2.51	129.61

Total Deviz (fără TVA)	2,721.84
------------------------	----------

Obiect: Iluminat public						
Deviz: Iluminat public						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
5.1.1	Ilmnt	Iluminat	buc	1.00	171,000.00	171,000.00

Total manopera (ore)	0.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00

Total Deviz (fără TVA)	171,000.00
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
Cheltuieli indirecte	10.00%	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
Profit	5.00%	9,405.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00

Total Deviz (fără TVA)	197,505.00
------------------------	------------

Obiect: OS						
Deviz: OS						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
6.1.1	10066	Distantier de rost pentru placaje	buc	1.00	40,000.00	40,000.00

Total manopera (ore)	0.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Total Deviz (fără TVA)	40,000.00
------------------------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Cheltuieli indirecte	10.00%	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Profit	5.00%	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

Total Deviz (fără TVA)	46,200.00
------------------------	-----------

Total General (fără TVA)	1,953,961.39
TVA (21%)	410,331.89
TOTAL GENERAL (LEI)	2,364,293.28


Proiectant,
SC VIA VISIO SRL



C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale								
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	319.04	mc	3.50	1,116.64	319.04	0.00
2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	0.12	mc	2.00	0.24	0.12	0.00
3	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	7.07	mc	3.50	24.75	7.07	0.00
4	2200393	Balast nespălat de riu 0-70 mm	736.52	mc	50.00	36,825.99	1,252.08	0.00
5	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	20.50	mc	450.00	9,226.22	50.44	0.00
6	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	199.24	mc	450.00	89,658.58	527.99	0.00
7	2100995(1)	Beton de ciment C30/37	47.20	mc	450.00	21,239.55	125.08	0.00
8	2100995(1)	Beton de ciment C30/37	0.40	mc	375.00	150.00	1.06	0.00
9	2901167	Bile manole D = 7-11cm L = 2-6m răsinoase s.1040	0.81	mc	400.00	325.44	0.49	0.00
10	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	0.05	kg	4.00	0.19	0.00	0.00
11	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolații tip h 80/90 s7064	682.52	kg	5.00	3,412.60	0.75	0.00
12	2205290	Bordura beton C30/37 20x25x50 cm	599.55	m	55.00	32,975.25	0.60	0.00
13	2800325	Bordura beton pentru trotuare 500x150x100 b2 s 1139	965.80	m	22.00	21,247.71	31.87	0.00
14	2600971	Carton bitumat strat acop nisip ca400 120cmx20m s 138	506.24	mp	10.00	5,062.40	0.99	0.00
15	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	5,018.75	kg	0.82	4,140.47	5.07	0.00
16	6200999	Combustibil lichid ușor tip 3 stas 54	258.99	kg	4.00	1,035.97	0.28	0.00
17	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 ol 34 s 2111	11.05	kg	3.10	34.25	0.01	0.00
18	2205329(1)	Dale prefabricate 8 cm	2,356.33	mp	70.00	164,943.10	2.36	0.00
19	7106613	Decofrol	67.80	kg	13.00	881.40	0.07	0.00
20	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	14.10	kg	5.74	80.92	0.02	0.00
21	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	0.03	kg	117.00	3.74	0.00	0.00
22	10066	Distanțier de rost pentru placaje	1.00	buc	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
23	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	1.59	mc	540.00	856.72	1.27	0.00
24	6108804	Email alb il e.109-5 ni 1707-61	2.02	kg	12.81	25.85	0.00	0.00
25	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	700.60	kg	0.25	175.15	0.70	0.00
26	2908737	Grindă rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	0.59	mc	650.00	381.94	0.29	0.00
27	Ilumnt	Iluminat	1.00	buc	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00
28	7101619	Indicator circulație tbl	4.00	buc	300.00	1,200.00	0.02	0.00
29	7329912	Microbile sticlă semnaliz.horizont albe d = 02-05 mm.	0.68	kg	3.40	2.30	0.00	0.00
30	2200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	4.60	mc	50.00	229.80	6.20	0.00
31	2200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	138.07	mc	50.00	6,903.74	186.40	0.00
32	2200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	0.00	mc	35.00	0.00	0.00	0.00

33	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	5,987.28	kg	7.00	41,910.96	5.99	0.00
34	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	2,976.28	kg	7.00	20,833.97	2.98	0.00
35	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	27.12	mp	25.00	678.00	0.62	0.00
36	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	83.06	mc	50.00	4,152.87	124.59	0.00
37	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	498.75	mc	50.00	24,937.69	748.13	0.00
38	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	16.00	buc	0.08	1.22	0.00	0.00
39	5840766	Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922	8.00	buc	0.02	0.17	0.00	0.00
40	2800430	Placa pentru rigola carosabila tip R3, dublu armata 300 x 490 x 150	751.02	buc	50.00	37,551.03	30.91	0.00
41	2.51321E+12	Placi teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	4.56	kg	9.60	43.78	0.00	0.00
42	5882142	Saiba prec.plata pentru met a m 8 ol 34 s 5200	0.08	kg	6.20	0.50	0.00	0.00
43	5882489	Saiba prec.plata pentru met b m 6 ol 34 s 5200	0.16	kg	6.20	0.99	0.00	0.00
44	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	81.36	kg	4.20	341.71	0.08	0.00
45	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	32.09	kg	4.20	134.79	0.03	0.00
46	2903969	Scandura rasin lunga tiv ds D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0.18	mc	620.00	112.10	0.09	0.00
47	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	18.98	kg	3.80	72.14	0.02	0.00
48	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	80.42	kg	3,475.00	279,472.14	0.08	0.00
49	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lung.0,60-1,50m \$	1.00	buc	182.45	182.25	0.03	0.00
50	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	4.00	buc	200.00	800.00	0.06	0.00
51	20043488	Strat de protectie TARTAN	146.00	mp	270.00	39,420.00	0.00	0.00
52	5800376	Surub cap hexagonal precis m 6 x 25 gr. 5.8 s4272	16.00	buc	0.12	1.87	0.00	0.00
53	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 s 6220	8.00	buc	0.78	6.23	0.00	0.00
54	20017913	Vopsea alba pentru marcaj rutier	29.20	KG	11.00	321.12	0.03	0.00
TOTAL LEI						1,064,136.44		
Greutate (t)						3,433.93		

Proiectant
SC VIA VISIO SRL



C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	3.25	35.00	113.75
2	10121	Asfaltator categoria a II-a	0.03	24.00	0.78
3	10131	Asfaltator categoria a III-a	1.62	35.00	56.79
4	10141	Asfaltator categoria a IV-a	1.62	35.00	56.79
5	10111	Asfaltator categoria I	3.25	35.00	113.75
6	10111	Asfaltator categoria I	0.10	24.00	2.41
7	10221	Betonist categoria a II-a	30.39	35.00	1,063.55
8	10221	Betonist categoria a II-a	1.00	24.00	24.00
9	10231	Betonist categoria a III-a	26.09	35.00	913.23
10	10241	Betonist categoria a IV-a	10.90	35.00	381.42
11	10251	Betonist categoria a V-a	15.19	35.00	531.73
12	10211	Betonist categoria I	15.19	35.00	531.73
13	10211	Betonist categoria I	0.32	24.00	7.58
14	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	201.47	35.00	7,051.45
15	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	174.13	35.00	6,094.50
16	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	51.98	35.00	1,819.14
17	10711	Dulgher constructii categoria I	178.98	35.00	6,264.40
18	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	0.88	24.00	21.12
19	11121	Fierar beton categoria a II-a	103.52	35.00	3,623.08
20	11131	Fierar beton categoria a III-a	89.01	35.00	3,115.27
21	11111	Fierar beton categoria I	189.58	35.00	6,635.22
22	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	282.83	35.00	9,898.98
23	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	18.23	35.00	638.02
24	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	36.46	35.00	1,276.04
25	21931	Masinist utilaje constructii categoria a III-a	1.62	35.00	56.79
26	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	35.79	35.00	1,252.68
27	12511	Montator prefabricate beton categoria I	107.39	35.00	3,758.57
28	9.31006E+12	Muncitor deservire constructii montaj	1,385.80	35.00	48,503.00
29	9.31006E+12	Muncitor deservire constructii montaj	15.36	24.00	368.64
30	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	79.09	35.00	2,768.22
31	10011	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	0.88	24.00	21.12

31	19911	Muncitor deservire constructii-montaj categoria I	0.00	27.00	21.12
32	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	128.22	35.00	4,487.80
33	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	3.04	24.00	72.86
34	12821	Pavator categoria a II-a	557.57	35.00	19,514.86
35	12831	Pavator categoria a III-a	64.08	35.00	2,242.77
36	12841	Pavator categoria a IV-a	676.57	35.00	23,679.95
37	12811	Pavator categoria I	1,243.57	35.00	43,524.99
38	90321	Peisagist categoria a II-a	97.89	35.00	3,426.13
39	12911	Pietrar categoria I	22.37	35.00	783.02
40	19621	Sapator categoria a II-a	647.08	35.00	22,647.69
41	13431	Zidar categoria a III-a	288.15	35.00	10,085.09
42	13441	Zidar categoria a IV-a	113.00	35.00	3,955.00
43	13411	Zidar categoria I	11.75	35.00	411.16
44	20000120	Zugrav-vopsitor	3.84	24.00	92.16

Ore (h)	6,919.06
TOTAL LEI	241,887.26



C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3.41054E+12	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	5.20	80.00	416.00
2	3.41054E+12	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	20.94	31.00	649.05
3	3546	Autogreder pana la 175 cp	47.85	140.00	6,699.34
4	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	44.75	160.00	7,159.68
5	3703	Betoniera cu cadere libera actionata cu motor termic 101-250l	3.16	9.50	30.06
6	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	19.89	200.00	3,977.24
7	2801	Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg	246.00	13.00	3,198.00
8	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	66.83	60.00	4,009.96
9	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	189.43	60.00	11,365.77
10	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	21.48	160.00	3,436.99
11	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	3.24	120.00	388.38
12	7406	Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc	3.01	80.00	240.63
13	4036	Malaxor mecanic de asfalt 300-1000l	1.36	12.00	16.27
14	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	11.54	6.81	78.57
15	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	73.66	7.00	515.63
16	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1.93	58.85	113.67
17	2.91234E+12	Motocompresor aer mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	246.00	45.00	11,070.00
18	4026	Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp	0.01	16.00	0.19
19	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h	15.04	200.00	3,008.40
20	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	17.75	3.17	56.27
21	4212	Troliu electric 3.1-5tf	5.32	20.00	106.50
22	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	77.83	12.00	933.91

TOTAL LEI**57,470.51**Proiectant
SC VIA VISIO SRL

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30245	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de	52.00	tona	30.00	1,560.00
2	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	664.83	tona	75.00	49,862.39
3	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	1.00	tona	40.00	40.00
4	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	4,062.96	tona	15.00	60,944.34
5	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	2,403.85	tona	75.00	180,289.11
6	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	0.14	tona	40.00	5.60
7	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	401.38	tona	75.00	30,103.36

TOTAL LEI**322,804.80**Proiectant,
SC VIA-VISIO SRL